

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПАРКОВА АЛЕЯ
в УПИ I, кв. 183 по ПУП на гр. Нова Загора, отреден
за "Градски парк"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование на материалите	Мяр-ка	Коли-чество
1.	Доставка и монтаж на предпазител и часовник за табло ЕТ – по схема	бр.	1
2.	Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ-5х4мм ²	м.	333
3.	Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ-5х2,5мм ²	м.	65
4.	Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ-3х2,5мм ²	м.	330
5.	Доставка и полагане на PVC тръба Ø23	м.	398
6.	Доставка и полагане на PVC тръба Ø35	м.	50
7.	Доставка и полагане на метална тръба 2"	м.	45
8.	Доставка и полагане на стоманена тръба 3/4"	м.	24
9.	Доставка и монтаж на улично осветително тяло тип "NOVA PRO 04" 2x55W КЛЛ PL-L, 2G11, IP66	бр.	33
10.	Доставка и монтаж на многотръбен стълб STS с височина над земята Н=8м, обща дължина 9,5м, Ø133/Ø108/Ø89	бр.	20
11.	Доставка и монтаж на единична рогатка за многотръбен стълб STS	бр.	7
12.	Доставка и монтаж на двойна рогатка за многотръбен стълб STS	бр.	13
13.	Доставка и монтаж на кабелна шахта	бр.	1
14.	Доставка и монтаж на клемна кутия	бр.	20
15.	Направа на изкоп със зариване и трамбоване в почва III категория 0,8/0,4м	м.	371
16.	Доставка на оземлителен кол поцинкован 63/63/6 мм., с дължина 1,5 м - 1 брой	бр.	20
17.	Набиване на оземлителен кол поцинкован 63/63/6 мм., с дължина 1,5 м - 1 брой	бр.	20
18.	Измерване съпротивлението на заземителен контур	ч.ч	8
19.	Протокол от лабораторни замервания контур-фаза	ч.ч	8
20.	Свързване на проводник към съоръжение до 2,5мм ²	бр.	198



Специален
Дата: *11.10.2016*



Секция:
ЕАСТ
Части на проекта:
по удостоверение
за ПП

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 02461
инж. РУМЯНА
ТИХОМИРОВА МИХАЙЛОВА
Подпис: *[Signature]*
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Съставил:

/инж. Р. Михайлова/