

Наименование на участника:	„КИМ – 2002“ ЕООД
Седалище по регистрация:	гр. Стара Загора, ул. Иван Пашинов № 45, ап. 18
BIC:	STSABGSF
IBAN:	BG21STSA93000016125671
Банка:	ДСК АД, клон – гр. Стара Загора
Булстат (ЕИК) номер:	123632647
Точен адрес за кореспонденция:	гр. Стара Загора, ул. Иван Пашинов № 45, ап. 18
Телефонен номер:	889921471
Факс номер:	
Лице за контакти:	Георги Динев Тотев
e-mail:	kim2002@abv.bg

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката	„Основен ремонт на площад с. Любенова махала“
---------------------------	--

След запознаване с обявата и техническите спецификации за възлагане на горепосочената обществена поръчка заявяваме, че желаем да участваме и предлагаме да осъществим предмета й съгласно изискванията на възложителя.

Предлагаме:

- 1. Срок за изпълнение на поръчката: 27** календарни дни.
/Срокът за изпълнение не може да бъде повече от 90 календарни дни/

- 2. Гаранционен срок за всички видове изпълнени СМР: 84** месеца.

Предложения гаранционен срок да бъде съобразен с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения.

Декларираме, че се задължаваме да участваме изключително в изпълнението на поръчката (като предпочитаме изпълнението й пред други настоящи и бъдещи проекти и ангажименти) и да бъдем на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от възложителя.

Приложения към настоящото техническо предложение:

- а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (ако е приложимо);
- б) Подробен линеен график.

Дата: 12.06.2019 г.

Подпис, печат:



Линеен график

ОБЕКТ : "Основен ремонт на площад с.Любенова махала"

№	Видове работи	ДНИ																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
I. АРХИТЕКТУРА																												
1	Развяляне на съществуващи настилки от бетон и мраморни плочи																											
2	Натоварване на самосвал																											
3	Превоз на депо на 20 км																											
4	Подравняване на основа за настилка-25см																											
5	Доставка и полагане на трошен камък-15см																											
6	Уплътняване на трошен камък																											
7	Превоз на излишна пръст на 20 км																											
8	Подложка от пясък под настилка-5см																											
9	Видими бетонови бордюри-градински																											
10	Улични бетонови бордюри																											
11	Настилка от виброприсовани бетонови павета 20/20 сиви -8см																											
12	Настилка от виброприсовани бетонови павета 20/20 охра -8см																											
13	Засаждане на декоративни дървета в дупки 50/50/50 в леки почви																											
14	Направа на кофракж от дъски																											
15	Направа и полагане на армировка Ф8																											
16	Доставка и полагане на бетон клас В20																											
17	Доставка и монтаж на дървени пейки																											
18	Доставка и монтаж на кошчета за боклук																											
19	Направа на дървени седалки върху бет.борд																											
II. ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Доставка и монтаж на предпазител и часовник за табло ЕТ-по схема																											
2	Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ-5х2,5мм2																											
3	Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ-4х2,5мм2																											

14.11.2017

[Signature]

[Signature]

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
4	Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ-3х2,5мм																											
5	Доставка и полагане на PVC тръба Ф35																											
6	Доставка и полагане на PVC тръба Ф25																											
7	Доставка и полагане на стоманена тръба 3/4"																											
8	Доставка и монтаж на улично осветително тяло тип "NOVA PRO 04" 2x55W KPL PL-L, 2G11, IP66																											
9	Доставка и монтаж на многотръбен стълб с височина над земята Н=8м, обща дължина 9,5м, Ф133, Ф108/Ф89																											
10	Доставка и монтаж на двойна рогатка за многотръбен стълб STS																											
11	Доставка и монтаж на кабелна шахта																											
12	Доставка и монтаж на клемна кутия																											
13	Направа на изкоп със зариване и трамбоване в почва III категория 0,8/0,4м																											
14	Доставка на оземлителен кол подцинкован 63/63/6, с дължина 1,5м																											
15	Набиване на оземлителен кол подцинкован 63/63/6мм, с дължина 1,5м																											
16	Измерване съпротивлението на заземителен контур																											
17	Протокол от лабораторни измервания контур-фаза																											
18	Свързване на проводник към съоръжение до 2,5mm ²																											
ДНИ:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.