

Наименование на участника:	„АВА СТРОЙ“ ЕООД
Седалище по регистрация:	гр.(с) Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора, кв. Строител, бл. 37, ет. 3, ап. 79
BIC:	TTBVBG22
IBAN:	BG83TTBB94001527192500
Банка:	„Експресбанк“ АД
Булстат (ЕИК) номер:	203393728
Точен адрес за кореспонденция:	гр.(с) Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора, кв. Строител, бл. 37, ет. 3, ап. 79
Телефонен номер:	0895630533
Факс номер:	
Лице за контакти:	Камен Стоянов Атанасов
e-mail:	

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката	"Текущ ремонт и доставка на детски съоръжения на филиал на детска градина "Детски свят" находящ се на ул. "Стара планина" №19, гр. Нова Загора"
---------------------------	---

След запознаване с обявата и техническите спецификации за възлагане на горепосочената обществена поръчка заявяваме, че желаем да участваме и предлагаме да осъществим предмета й съгласно изискванията на възложителя.

Предлагаме:

1. Срок за изпълнение на поръчката: 35 /тридесет и пет/ календарни дни.
/Срокът за изпълнение не може да бъде повече от 90 календарни дни/

2. Гаранционен срок за всички видове изпълнени СМР: 60 месеца.

За ремонт на покривни конструкции – 8 (осем) години, за всички останали довършителни работи - 5 (пет) години (словом) години. (не по-малки от посочените в чл. 20, ал.4, от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти). Гаранционните срокове започват да текат от датата на приемане на изпълнените СМР/СРР.

Предложения гаранционен срок да бъде съобразен с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения.

Декларираме, че се задължаваме да участваме изключително в изпълнението на поръчката (като предпочитаме изпълнението й пред други настоящи и бъдещи проекти и ангажименти) и да бъдем на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от възложителя.

Приложения към настоящото техническо предложение:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (ако е приложимо);

б) Подробен линеен график.

Дата: 10.09.2019г.

Подпис, печат



ID	ID	Task Name	Мярка	K-во	Материал	Дата на доставка на материала	Продължителност	% Complete	Начало	Край	
							1, механизация				сеп '196 Oct '1913 Oct '1920 Oct '1927 Oct '193 Nov '1910 Nov '1917 Nov '1924 Nov '19
1	1	Първи етап				NA	1 day	Координатор по ЗБУТ;Отговорник по качеството на строителството;ръководител	Tue 1.10.19	Tue 1.10.19	Координатор по ЗБУТ;Отговорник по качеството на строителството;Технически ръководител
2	2	Втори етап				NA	33 days	Отговорник по качеството на строителството по ЗБУТ;Технически ръководител	Wed 2.10.19	Sun 3.11.19	Отговорник по качеството на строителството;Координатор
3	3	Направа на изкоп за настилки и бордюри	м3	140		NA	4 days	Работник 1;Работник 2;Работник 3;Работник 4;Работник 5;Работник 6;Ръчни инструменти 1	Wed 2.10.19	Sat 5.10.19	Работник 1;Работник 2;Работник 3;Работник 4;Работник 5;Работник 6;Ръчни инструменти 1
4	4	Полагане на бетонови бордюри 15/25/50, вкл.подложка от бетон	м	80	бетонови бордюри	Sat 5.10.19	2 days	Работник 1;Работник 2;Работник 3;Работник 4;Работник 5;Работник 6;Ръчни инструменти 2	Sun 6.10.19	Mon 7.10.19	Работник 1;Работник 2;Работник 3;Работник 4;Работник 5;Работник 6;Ръчни инструменти 2
5	5	Полагане на трошен камък за основа, вкл.трамбоване на 10см	м3	112	трошен камък	Mon 7.10.19	4 days	Работник 1;Работник 2;Работник 3;Работник 4;Работник 5;Работник 6;Ръчни инструменти 1	Mon 7.10.19	Thu 10.10.19	Работник 1;Работник 2;Работник 3;Работник 4;Работник 5;Работник 6;Ръчни инструменти 1
6	6	Полагане на бетон В20 за настилка	м3	28	бетон В20	Sun 13.10.19	1 day	Работник 1;Работник 2;Работник 3;Работник 4;Работник 5;Работник 6;Ръчни инструменти 1	Sun 13.10.19	Sun 13.10.19	Работник 1;Работник 2;Работник 3;Работник 4;Работник 5;Работник 6;Ръчни инструменти 1
7	7	Полагане на армировъчна мрежа, двуредова	м2	280	армировъчна мрежа	Mon 9.9.19	2 days	Работник 7;Работник 8;Работник 9;Работник 10;Ръчни инструменти 2	Fri 11.10.19	Sat 12.10.19	Работник 7;Работник 8;Работник 9;Работник 10;Ръчни инструменти 2

Project: График АваСтрой Date: Tue 10.9.19	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone		Manual Progress

Handwritten signature

Handwritten signature



ID	ID	Task Name	Мярка	K-vo	Материал	Дата на доставка ни материала	Продължителност	% Complete	Начало	Край	
											Oct '19 T W T F S S 6 Oct '19 S M T W T F S 13 Oct '19 S M T W T F S 20 Oct '19 S M T W T F S 27 Oct '19 S M T W T F S 3 Nov '19 S M T W T F S 10 Nov '19 S M T W T F S 17 Nov '19 S M T W T F S 24 Nov '19 S M T W T F S
8	8	Полагане на настилка от гумени плочи 40/40/3	m2	280	гумени плочи 40/40/3	Wed 30.10.19	5 days	100%	Wed 30.10.19	Sun 3.11.19	Камион;Работник 1;Работник 2;Работник 3;Работник 4;Работник 5;Работник 6;Ръчни инструменти 1
9	9	Натоварване строителни отпадъци и земни почви на камион	m3	140		NA	1 day	100%	Wed 16.10.19	Wed 16.10.19	Работник 4;Работник 3;Работник 2;Работник 1;Ръчни инструменти 1;Работник 5;Работник 6
10	10	Извозване на строителни отпадъци с камион на разстояние до 50 км	m3	140		NA	1 day	100%	Wed 16.10.19	Wed 16.10.19	Ръчни инструменти 1;Работник 7;Работник 8
11	11	Комбинирано детско съоръжение, включващо пързалки /минимум 3 броя/, катерушки, тунели за игра. Пластмасови Части: LLD PE (линеен полиетилен с ниска плътност за използване при външни условия) Метални Части: галванизирани Стоманени тръби, обработка против	бр.	1	Комбинирано детско съоръжение, включващо пързалки /минимум 3 броя/, катерушки, тунели за игра. Пластмасови Части: LLD PE (линеен полиетилен с ниска плътност за използване при външни условия) Метални Части: галванизирани Стоманени тръби, обработка против	Wed 30.10.19	1 day	100%	Wed 30.10.19	Wed 30.10.19	Хаспел;газова горелка;Работник 7;Работник 8;Работник 9;Работник 10;Ръчни инструменти 5
12	12	Двойна люлка тип махало Пластмасови седалки: LLD PE (линеен полиетилен с ниска плътност за използване при външни условия) Седалки са 2бр. в комплект със синджири. Метални Части: галванизирани Стоманени тръби, обработка против ръжда, фосфатизираща	бр.	1	Двойна люлка тип махало Пластмасови седалки: LLD PE (линеен полиетилен с ниска плътност за използване при външни условия) Седалки са 2бр. в комплект със синджири	Wed 30.10.19	1 day	100%	Fri 1.11.19	Fri 1.11.19	Хаспел;газова горелка;Работник 7;Работник 8;Работник 9;Работник 10;Ръчни инструменти 5

Project: График АваСтрой Date: Tue 10.9.19	Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
	Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
	Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
	Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ID	ID	Task Name	Мярка	K-во	Материал	Дата на доставка ни материя	Продължителност	% Complete	Начало	Край	Забелужки
											ep '19 T W T F S S 6 Oct '19 S M T W T F S 13 Oct '19 S M T W T F S 20 Oct '19 S M T W T F S 27 Oct '19 S M T W T F S 3 Nov '19 S M T W T F S 10 Nov '19 S M T W T F S 17 Nov '19 S M T W T F S 24 Nov '19 S M T W T F S
13	13	Детска люлка със седалка тип гнездо Ф100см. в комплект с въжета усилен със стоманени нишки. Метални Части: галванизирани Стоманени тръби, обработка против ръжда, фосфатизация, полировка, прахово покритие, защитно покритие, изпечени при висока температура	бр.	2	Детска люлка със седалка тип гнездо Ф100см. в комплект с въжета усилен със стоманени нишки. Метални Части: галванизирани Стоманени тръби, обработка против ръжда, фосфатизация, полировка, прахово покритие, защитно покритие, изпечени при висока температура	Wed 30.10.19	1 day	100%	Sat 2.11.19	Sat 2.11.19	Хаспел;газова горелка;Работник 7;Работник 8;Работник 9;Работник 10;Ръчни инструменти 5
14	14	Единична детска клатушка, различни видове. Пластмасови Части: LLD PE (линеен полиетилен с ниска плътност за използване при външни условия) Метални Части: галванизирани Стоманени тръби, обработка против ръжда, фосфатизация, полировка, прахово покритие, защитно покритие, изпечени при висока температура	бр.	4	Единична детска клатушка, различни видове. Пластмасови Части: LLD PE (линеен полиетилен с ниска плътност за използване при външни условия) Метални Части: галванизирани Стоманени тръби, обработка против ръжда, фосфатизация, полировка, прахово покритие, защитно покритие, изпечени при висока температура	Wed 30.10.19	1 day	100%	Sun 3.11.19	Sun 3.11.19	Хаспел;газова горелка;Работник 7;Работник 8;Работник 9;Работник 10;Ръчни инструменти 5
15	15	Детска въртележка със седалки. Пластмасови Части: LLD PE (линеен полиетилен с ниска плътност за използване при външни условия) Метални Части: галванизирани Стоманени тръби, обработка против ръжда, фосфатизация, полировка, прахово покритие, защитно покритие, изпечени при висока температура	бр.	1	Детска въртележка със седалки. Пластмасови Части: LLD PE (линеен полиетилен с ниска плътност за използване при външни условия) Метални Части: галванизирани Стоманени тръби, обработка против ръжда, фосфатизация, полировка, прахово покритие, защитно покритие, изпечени при висока температура	Mon 9.9.19	1 day	100%	Mon 4.11.19	Mon 4.11.19	Хаспел;газова горелка;Работник 7;Работник 8;Работник 9;Работник 10;Ръчни инструменти 5
16	16	Демонтаж стари бордюри	м	37,8		Mon 9.9.19	1 day	100%	Wed 2.10.19	Wed 2.10.19	Работник 11;Работник 12;Работник 13;Работник 14;Работник 15;Работник 16;Ръчни инструменти 4

Project: График АваСтрой
Date: Tue 10.9.19

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

ID	ID	Task Name	Мярка	K-vo	Материал	Дата на доставка ни материала	Продължителност	% Complete	Начало	Край	Calendar (Sep '19 to Dec '19)																																																								
17	17	Демонтаж стара базалтова настилка	м2	178,68		Mon 9.9.19	4 days	Работник 11;Работник 12;Работник 13;Работник 14;Работник 15;Работник 16;Ръчни инструменти 4	100%	Thu 3.10.19	Sun 6.10.19	[Task 17 Resource Allocation]																																																							
18	18	Направа на изкоп за настилки и бордюри	м3	91,24		Thu 3.10.19	3 days	Работник 13;Работник 14;Работник 15;Работник 16;Работник 11;Работник 12;Ръчни инструменти 4	100%	Mon 7.10.19	Wed 9.10.19	[Task 18 Resource Allocation]																																																							
19	19	Полагане на градински бордюри 8/15/50, вкл.подложка от бетон	м	37,8	градински бордюри 8/15/50	Sat 5.10.19	1 day	Работник 13;Работник 14;Работник 15;Работник 16;Работник 11;Работник 12;Ръчни инструменти 4	100%	Thu 10.10.19	Thu 10.10.19	[Task 19 Resource Allocation]																																																							
20	20	Полагане на трошен камък за основа, вкл.трамбоване на 10см	м3	85,76	трошен камък	Wed 16.10.19	3 days	Работник 15;Работник 16;Работник 13;Работник 14;Работник 11;Работник 12;Ръчни инструменти 4	100%	Wed 16.10.19	Fri 18.10.19	[Task 20 Resource Allocation]																																																							
21	21	Полагане на бетон B20 за настилка	м3	17,9	бетон B20	Sun 20.10.19	1 day?	Работник 15;Работник 16;Работник 13;Работник 14;Работник 11;Работник 12;Ръчни инструменти 4	100%	Sun 20.10.19	Sun 20.10.19	[Task 21 Resource Allocation]																																																							
22	22	Полагане на армировъчна мрежа, двуредова	м2	178,68	армировъчна мрежа	Mon 9.9.19	1 day?	Работник 15;Работник 16;Работник 13;Работник 14;Работник 11;Работник 12;Ръчни инструменти 4	100%	Sat 19.10.19	Sat 19.10.19	[Task 22 Resource Allocation]																																																							
23	23	Полагане на настилка от гумени плочи 40/40/3	м2	178,68	гумени плочи 40/40/3	Wed 30.10.19	4 days	Работник 13;Работник 14;Работник 15;Работник 16;Работник 11;Работник 12;Ръчни инструменти 4	100%	Wed 30.10.19	Sat 2.11.19	[Task 23 Resource Allocation]																																																							
24	24	Натоварване строителни отпадъци и земни почви на камион	м3	186,28		NA	1 day	Работник 13;Работник 14;Работник 15;Работник 16;Работник 11;Работник 12;Ръчни инструменти 4	100%	Tue 15.10.19	Tue 15.10.19	[Task 24 Resource Allocation]																																																							
25	25	Извозване на строителни отпадъци с камион на разстояние до 50 км	м3	186,28		NA	1 day	Ръчни инструменти 4;Работник 7;Работник 8;Камион	100%	Tue 15.10.19	Tue 15.10.19	[Task 25 Resource Allocation]																																																							

Project: График АваСтрой Date: Tue 10.9.19	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone		Manual Progress



