

Наименование на участника:	КИМ 2002 ЕООД
Седалище по регистрация:	гр. Стара Загора, ул. Иван Пашинов 45-18
BIC:	BGSFSTSA
IBAN:	BG21STSA93000016125671
Банка:	ДСК АД
Булстат (ЕИК) номер:	123632647
Точен адрес за кореспонденция:	гр. Стара Загора, ул. Иван Пашинов 45-18
Телефонен номер:	889921471
Факс номер:	
Лице за контакти:	Георги Динев Тотев
e-mail:	kim2002@abv.bg

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Наименование на поръчката	„Основен ремонт на площад с. Караново“.
---------------------------	---

След като се запознахме с обявата за събиране на оферти, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

Цена за изпълнение на поръчката: 109021,59 лв. (словом: сто и девет хил и двадесет и един лв и 0,59) без вкл. ДДС, съгласно приложените КСС.

II. Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

1. **П1** – Средна часова ставка 3,50 лв./час
2. **П2** – Допълнителни разходи върху труд 95 %
3. **П3** – Допълнителни разходи върху механизация 50 %
4. **П4** – Доставно -складови разходи 10 %
5. **П5** – Печалба 10 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид СМР, предвижданията и изискванията на възложителя, предложените от нас условия за изпълнение на СМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

Съгласни сме заплащането на дейностите да се извършва съгласно проекта на договора. Декларираме, че ако нашето предложение бъде прието, предложената от нас цена ще остане постоянна и няма да бъде променяна по време на изпълнението на обществената поръчка.

Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде спечелена от нас, настоящото Ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и възложителя, до подписване и влизане в сила на договор.

Приемаме да се считае обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до 31.12.2020 г.

Приложения: КСС и Анализи на всички единични цени, съгласно заявените параметри на ценообразуване.

Дата: 23.06.2020 г

Подпис, печат:



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: "Основен ремонт на площад с. Караново "

№	Видове работи	Мярка	Кол-во	Ед.цена	Стойност
I. Демонтажни работи					
1	Демонтаж съществуваща настилка от плочи естествен камък	м2	2720,00	2,40	6528,00
2	Разбиване на замазка до 5см под демонтирани плочи	м3	136,00	45,00	6120,00
3	Разбиване на съществуващи бетонови ивици за бордюри	м	286,50	1,20	343,80
4	Натоварване и превоз на депо на демонтирани плочи средно-3см	м3	81,60	6,30	514,08
5	Натоварване и превоз на строителни отпадъци на депо на 20км	м3	150,11	12,30	1846,35
					15352,23
II.Земни работи					
6	Изкоп за подравняване на терена с дълбочина до 30см	м3	498,00	2,60	1294,80
7	Доставка на трошен камък 0-30/ за 20см/	м3	364,00	15,60	5678,40
8	Обратно засъпване с трошен камък с уплътняване	м3	364,00	3,60	1310,40
9	Превоз на излишната пръст на депо на 20км	м3	498,00	2,90	1444,20
10	Разриване с булдозер на излишната пръст	м3	498,00	2,90	1444,20
11	Доставка и полагане на пясък 5см под настилка	м3	87,00	19,20	1670,40
12	Градински бордюри - 50/16/8	м	435,00	10,70	4654,50
13	Доставка и разтилане на хумус 10см	м3	105,20	12,00	1262,40
14	Презатревяване	дка	2,00	160,00	320,00
					19079,30
III.Други работи					
15	Настилка от вибропресовани павета 10/20 с дебелина 6см	м2	1730,00	26,00	44980,00
16	Бетонова настилка 10см бетон клас С16/20 за фитнес площадка	м3	9,00	104,00	936,00
17	Заварена мрежа ф4	м2	120,00	3,40	408,00
18	Каучукова настилка с дебелина 3см	м2	90,00	44,00	3960,00
19	Полагане бетон клас С16/20 за фундаменти на съоръжението	м3	3,40	104,00	353,60
20	Превоз на бетон	м3	12,40	6,00	74,40
21	Превоз и работа на бетон помпа	бр	1,00	150,00	150,00
22	Доставка пейки дървени	бр	6,00	220,00	1320,00
23	Монтаж пейки	бр	6,00	20,00	120,00
24	Доставка кошчета П06	бр	6,00	78,00	468,00
25	Спортна площадка				
	-Мултифункционална станция SFB	бр	1,00	9000,00	9000,00
	-монтаж	бр	1,00	200,00	200,00
26	Превоз на оборудване на площадката	курс	1,00	150,00	150,00
					62120,00
IV.Ел.инсталация					
27	Демонтаж на съществуващи стълбове с осветителни тела	бр	10,00	15,00	150,00
28	Доставка и монтаж на светодиодно улично осветлително тяло тип LUT4042 40W	бр	5,00	115,00	575,00
29	Доставка и монтаж на стоманотръбен стълб с височина Н=7 метра - общо 8,2м (1,2м в земята)	бр	5,00	290,00	1450,00
30	Доставка на оземлителен кол поцинкован 63/63/6 мм,с дължина 1,5 м	бр	5,00	36,00	180,00
31	Набиване на оземлителен кол поцинкован 63/63/6 мм,с дължина 1,5 м	бр	5,00	15,00	75,00
32	Измерване съпротивлението на заземителен контур	ч.ч	8,00	4,50	36,00
33	Протокол от лабораторни замервания контур-фаза	ч.ч	8,00	4,50	36,00
34	Свързване на проводник към съоръжение до 2,5мм2	бр	15,00	3,80	57,00
					2559,00
I. Демонтажни работи					15352,23
II.Земни работи					19079,30

III. Други работи				62120,00
IV. Ел. инсталация				2559,00
			общо:	99110,53
			10% печалба	9911,05
			сума:	109021,59
			20% ДДС	21804,32
			Всичко:	130825,90

Съставил:



/ Георги Тотев /