

Наименование на участника: „ТУРЕКС-4“ ООД

Седалище по регистрация: 8849 с. Жълт бряг, община Твърдица, област Сливен,
ул. Изгрев No 6

BIC: BG96IABG74881000325401

IBAN: IABGBGSF

Банка: ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ
БАНК

Булстат (ЕИК) номер: 200662422

Точен адрес за кореспонденция: 8849 с. Жълт бряг, община Твърдица, област Сливен,
ул. Изгрев No 6

Телефонен номер: 0879069940

Факс номер:

Лице за контакти: Ахмед
Юсуфов Ашикалиев

e-mail: tureks-4@abv.bg

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Наименование на поръчката	„Основен ремонт на площад с. Сокол“
---------------------------	-------------------------------------

След като се запознахме с обявата за събиране на оферти, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

Цена за изпълнение на поръчката: 77 086,03 лв. (словом: седемдесет и седем хиляди осемдесет и шест лева и три ст.) **без вкл. ДДС, съгласно приложенияте КСС.**

II. Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

1. **П1** – Средна часова ставка 4,00 лв./час
2. **П2** – Допълнителни разходи върху труд 90 %
3. **П3** – Допълнителни разходи върху механизация 60 %
4. **П4** – Доставно -складови разходи 10 %
5. **П5** – Печалба 10 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид СМР, предвижданията и изискванията на възложителя, предложените от нас условия за изпълнение на СМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

Съгласни сме заплащането на дейностите да се извършва съгласно проекта на договора. Декларираме, че ако нашето предложение бъде прието, предложената от нас цена ще остане постоянна и няма да бъде променяна по време на изпълнението на обществената поръчка.

Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде спечелена от нас, настоящото Ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и възложителя, до подписване и влизане в сила на договор.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до 31.12.2020 г.

Приложения: КСС и Анализи на всички единични цени, съгласно заявените параметри на ценообразуване.

Дата: 24.06.2020 г.

Подпис, печат:



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ:"Основен ремонт на площад с.Сокол, община Нова Загора"

№	Шифър	Видове работи	Мярка	Кол-во	Ед.цена	Стойност
I. Измервателни работи						
1		Изграждане на геодезическа основа(работни точки и нивелачни репери) по време на строителството, вкл.стабилизиране, сигнализиране, реперажи, геодезически измервания и последваща обработка	бр	3.00	60.80	182.40
2		Трасиране и даване на ниво	бр	3.00	121.60	364.80
3		Екзекутивно заснемане	бр	1.00	182.40	182.40
						729.60
II.Земни работи						
4		Разкъртване на настилка от асфалтобетон (прогнозна дебелина 0,1м), тротоарни плочи (прогнозна дебелина 0,05м) и бордюри,отделяне на депо в близост на обекта за избозване на площадка за рециклиране на строителни отпадъци на възложителя до 15км,вкл.такса оползотворяване	м3	106.57	7.25	772.63
5		Механизиран изкоп на съществуваща конструкция под настилка от асфалтобетон и тротоарни плочи с прогнозна дебелина 0,4м, за достигане проектни нива за изграждане на конструкция на алейна мрежа и др.,отделяне на депо в близост на обекта за избозване на площадка за рециклиране на строителни отпадъци на възложителя до 15км,вкл.такса оползотворяване	м3	493.92	3.42	1,689.21
6		Ръчен изкоп на съществуваща конструкция под настилка от асфалтобетон и тротоарни плочи с прогнозна дебелина 0,4м, за достигане проектни нива за изграждане на конструкция на алейна мрежа и др.,отделяне на депо в близост на обекта за избозване на площадка за рециклиране на строителни отпадъци на възложителя до 15км,вкл.такса оползотворяване	м3	26.00	31.96	830.96
7		Извозване на негоден материал на площадка за строителни отпадъци (прогнозно количество) с прогнозно разбухване 18%, вкл.такса за материално оползотворяване и такса депо	м3	739.25	9.50	7,022.88
8		Подравняване на разкрита конструкция и уплътняване носеща основа от трошен камък при алеи E=250MPa , БДС EN 13043+AC : 2005 ,вкл.изпитване	м2	1299.80	2.48	3,223.50
9		Изгребване на повърхностен хумусен почвен слой и депониране в близост до обекта до 40см	м3	242.62	5.49	1,331.98
10		Обратно влагане на подходящ хумусен почвен материал,вкл. разтилане и уплътняване (прогнозно количество 50%)	м3	121.32	5.36	650.28
11		Извозване на депо на неподходящ хумусен почвен материал (прогнозно количество 50%), вкл. такса депо	м3	121.32	9.50	1,152.54
12		Доставка и разтилана на хумусен почвен слой в уплътнено състояние	м3	105.70		0.00
13		Рязане на асфалтобетон с фугорез	м	202.00	9.12	1,842.24
14		Доставка и полагане на асфалтобетон	м2	149.00	21.69	3,231.81
						21,748.03
III.Облицовки и настилки						
15		Облицовка от бетонови павета тип "Двойно Т" с размери 20x16 см - сиви	м2	627.96	21.64	13,589.05
16		Облицовка от бетонови павета тип "Двойно Т" с размери 20x16 см - жълти	м2	356.29	24.02	8,558.09
17		Бетонови градински бордюри с размер 8/16/50 см	м	331.62	13.64	4,523.30

18		Пясъчно легло - 6см	м2	984.25	2.14	2,106.30
19		Геотекстил	м2	984.25	3.84	3,779.52
20		Трошен камък - 35 см	м2	984.25	9.69	9,537.38
21		Уплътняване на земна маса	м2	984.25	2.48	2,440.94
						44,534.58
IV.Паркови алеи						
22		Пейки с размер 180х55	бр	9.00	308.00	2,772.00
23		Кошове за отпадъци	бр	5.00	58.80	294.00
						3,066.00
		I.Измервателни работи				729.60
		II.Земни работи				21,748.03
		III.Облицовки и настилки				44,534.58
		IV.Паркови алеи				3,066.00
					общо:	70,078.21
					10% печалба	7,007.82
					сума:	77,086.03
					20% ДДС	15,417.21
					Всичко:	92,503.24

