

Наименование на участника:	„КИМ – 2002“ ЕООД
Седалище по регистрация:	гр. Стара Загора, ул. Иван Пашинов № 45, ап. 18
BIC:	STSABGSF
IBAN:	BG21STSA93000016125671
Банка:	ДСК АД, клон – гр. Стара Загора
Булстат (ЕИК) номер:	123632647
Точен адрес за кореспонденция:	гр. Стара Загора, ул. Иван Пашинов № 45, ап. 18
Телефонен номер:	889921471
Факс номер:	
Лице за контакти:	Георги Динев Тотев
e-mail:	kim2002@abv.bg

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Наименование на поръчката	„Основен ремонт на площадково пространство пред Пенсионерски клуб в ж.к. „Загоре“, гр. Нова Загора“
---------------------------	--

След като се запознахме с обявата за събиране на оферти, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

Цена за изпълнение на поръчката: 146131,05 лв. (словом: сто четиридесет шест хил сто тридесет и един лв и 0,05) без вкл. ДДС, съгласно приложените КСС.

II. Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

1. **П1** – Средна часова ставка 3,50 лв./час
2. **П2** – Допълнителни разходи върху труд 95 %
3. **П3** – Допълнителни разходи върху механизация 50 %
4. **П4** – Доставно -складови разходи 10 %
5. **П5** – Печалба 10 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид СМР, предвижданията и изискванията на възложителя, предложените от нас условия за изпълнение на СМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

Съгласни сме заплащането на дейностите да се извършва съгласно проекта на договора. Декларираме, че ако нашето предложение бъде прието, предложената от нас цена ще остане постоянна и няма да бъде променяна по време на изпълнението на обществената поръчка.

Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде спечелена от нас, настоящото Ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и възложителя, до подписване и влизане в сила на договор.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до 13.01.2020 г.

Приложения: КСС и Анализи на всички единични цени, съгласно заявените параметри на ценообразуване.

Дата: 13.06.2019 г.

Подпис, печат:



СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ : "Основен ремонт на междублоково пространство в ж.к."Загоре" пред пенсионерски клуб,гр.Нова Загора,общ.Нова Загора"

№	Видове работи	Мярка	К-во	Ед. цена	Стойност
I. АРХИТЕКТУРА					
1	Разваляне на тротоар от базалтови плочи	м2	1040,00	2,95	3068,00
2	Механизиран изкоп с багер на транспорт	м3	658,00	4,36	2868,88
3	Разбиване на неармирана бетонова настилка с къртач	м ²	302,00	4,65	1404,30
4	Доставка и полагане на основа от трошенокаменна настилка/35см/	м3	355,10	30,00	10653,00
5	Направа на пясъчно легло/6см/	м3	55,16	30,00	1654,80
6	Доставка и полагане на геотекстил	м2	919,33	2,84	2610,90
7	Котваж за стом.бетонни стени от дъски	м2	229,00	27,98	6407,42
8	Подготовка и полагане на обикновена армировка_Ф10-540кг,Ф6-440кг/ за бордюри с ширина 60см	кг	980,00	1,75	1715,00
9	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за бордюри с ширина 60см	м3	68,93	112,00	7720,16
10	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25/100 см-сиви	м	156,00	21,30	3322,80
11	Доставка и полагане на бетонни бордюри	м	23,41	21,30	498,63
12	Настилка от бетонови плочи с размер 20x20/40x40/40x60 см-жълто-кафяв меланж	м2	325,66	32,99	10743,52
13	Настилка от бетонови плочи с размер 40x60см-светлосиви	м2	539,46	32,22	17381,40
14	Настилка от бетонови плочи с размер 40x40 см-тъмносиви	м2	54,21	32,99	1788,39
15	Облицовка с гранитни плочи с размер 60x60x2см-по градински бордюри	м2	392,12	47,29	18543,35
16	Лепилен слой за облицовка от гранитни плочи	м2	392,12	9,72	3811,41
17	Хидроизолация по градински бордюри	м2	229,78	17,60	4044,13
18	Пейки с облегалка с размер 180x40 см	бр.	15,00	400,00	6000,00
19	Пейки без облегалка с размер 180x40 см	бр.	10,00	339,50	3395,00
20	Чугунена решетка за посадно място 100x100 см	бр.	11,00	100,49	1105,39
21	Кошове за боклук	бр.	9,00	110,00	990,00
22	Скулптура-метални цветя	бр.	1,00	6000,00	6000,00
			Общо I:		115726,48
II. ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА					
23	Демонтаж на парково осветително тяло	бр.	2,00	30,03	60,06
24	Демонтаж стоманено-тръбен стълб	бр.	2,00	60,06	120,12
25	Доставка и монтаж на парково осветително тяло със светоизточник LED-46W, с IP-54	бр.	12,00	265,09	3181,08
26	Направа и монтаж на стоманено-тръбен стълб с Н=8м,/с вградено клемно табло с предпазител/	бр.	12,00	530,25	6363,00
27	Направа и монтаж на бетонов фундамент с размери 100/50/50 см	бр.	12,00	134,72	1616,64
28	Доставка и монтаж на прожекторно осветително тяло със светоизточник LED-45W, с IP-65, насочващо се,мантирано на бетонен фундамент,на кота +0.10 м над терена	бр.	3,00	151,50	454,50
29	Направа и монтаж на бетонов фундамент с размери 30/30/30 см	бр.	3,00	80,02	240,06

30	Направа на изкоп със зариване и трамбоване -ръчно в почва	м3	54,40	21,42	1165,25
31	Извозване на пръст на разстояние 3 км	м3	13,60	4,67	63,51
32	Доставка на сигнална/предупредителна/ PVC лента с надпис "Внимание,напрежение 1 kV	кг	6,30	29,98	188,87
33	Полагане на сигнална PVC лента в изкоп	м	170,00	0,61	103,70
34	Доставка на заземителна,горещо подцинкована, бетонна стомана Ф10мм	кг	105,40	1,80	189,72
35	Полагане на заземителна,горещо подцинкована,бетонна стомана ф10мм	м	170,00	0,48	81,60
36	Доставка и изтегляне в PVC тръба,положена в изкоп,на кабел СBT- с 3х2.5мм2	м	190,00	5,82	1105,80
37	Доставка и изтегляне в стоманено-тръбен стълб на кабел СBT- с 3х1.5мм2	м	50,00	4,36	218,00
38	Направа на суха разделка на кабел СBT с 3х1.5мм2	бр.	24,00	4,64	111,36
39	Направа на суха разделка на кабел СBT с 3х2.5мм2	бр.	24,00	4,10	98,40
40	Свързване на проводник със сечение д 2.5 мм2 към съоразение с или без ухо	бр.	156,00	3,30	514,80
41	Доставка и монтаж на съединителна муфа	м	2,00	35,00	70,00
42	Доставка и полагане в изкоп на гуфрирана тръба ф50мм	м	170,00	6,30	1071,00
43	Изпитване изолацията на кабели и ел.съоразения с повишено напрежение	ч.ч.	10,00	6,83	68,30
44	Измерване съпротивлението на заземителен контур	ч.ч.	2,00	6,83	13,66
45	Проверка на съпротивлението на контур "фаза-нула"	ч.ч.	2,00	6,83	13,66
46	Направа на лабораторни измервания	ч.ч.	1,00	6,83	6,83
			Общо II:		17119,92
			Общо I и II		132846,41
			10% печалба		13284,64
					146131,05
			20 % ДДС		29226,21
			Всичко :		175357,26

