

Наименование на участника:	„ТУРЕКС-4“ ООД
Седалище по регистрация:	8849 с. Жълт бряг, община Твърдица, област Сливен, ул. Изгрев No 6
BIC: BG96IABG74881000325401	
IBAN: IABGBGSF	
Банка: ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК	
Булстат (ЕИК) номер: 200662422	
Точен адрес за кореспонденция:	8849 с. Жълт бряг, община Твърдица, област Сливен, ул. Изгрев No 6
Телефонен номер: 0879069940	
Факс номер:	
Лице за контакти: Ахмед Юсуфов Ашикалиев	
e-mail: tureks-4@abv.bg	

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Наименование на поръчката	„Основен ремонт на Детска градина с. Млекарево“.
---------------------------	--

След като се запознахме с обявата за събиране на оферти, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

Цена за изпълнение на поръчката: 76 534,20 лв. (словом: седемдесет и шест хиляди петстотин тридесет и четири лева и двадесет ст.) **без вкл. ДДС, съгласно приложените КСС.**

II. Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

1. **П1** – Средна часова ставка 4,00 лв./час
2. **П2** – Допълнителни разходи върху труд 90 %
3. **П3** – Допълнителни разходи върху механизация 60 %
4. **П4** – Доставно -складови разходи 10 %
5. **П5** – Печалба 10 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид СМР, предвижданията и изискванията на възложителя, предложените от нас условия за изпълнение на СМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

Съгласни сме заплащането на дейностите да се извършва съгласно проекта на договора. Декларираме, че ако нашето предложение бъде прието, предложената от нас цена ще остане постоянна и няма да бъде променяна по време на изпълнението на обществената поръчка.

Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде спечелена от нас, настоящото Ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и възложителя, до подписване и влизане в сила на договор.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до 31.12.2020 г.

Приложения: КСС и Анализи на всички единични цени, съгласно заявените параметри на ценообразуване.

Дата: 24.06.2020г.

Подпис, печат:



СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ : "Ремонт на детска градина с.Млекарево"

№	Видове работи	Мярка	К-во	Ед. цена	Стойност
I. АРХИТЕКТУРА					
1	Развяляне на стенна облицовка от керамични плочки	м ²	129,30	10,26	1326,62
2	Демонтаж на рулонни настилки	м2	125,50	2,96	371,48
3	Гипсова шпакловка с мрежа	м2	398,00	5,60	2228,80
4	Грундиране с латексов грунд	м2	398,00	1,52	604,96
5	Латекс по стени и тавани двукратно	м ²	398,00	4,75	1890,50
6	Демонтаж на прозорци	бр.	30,00	7,14	214,20
7	Демонтаж на врати	бр.	12,00	6,46	77,52
8	Доставка и монтаж на PVC прозорци-26бр.	м2	63,80	177,82	11344,92
9	Доставка и монтаж на PVC врати-11бр.	м2	20,65	212,95	4397,42
10	Кърпеж около врати и прозорци	м ²	71,90	27,78	1997,38
11	Облицоване с керамични плочки	м2	125,10	36,84	4608,68
12	Настилка от балатум	м2	22,50	13,72	308,70
13	Доставка и монтаж на подови первази от дърво	м	27,00	2,62	70,74
14	Доставка и монтаж на ламиниран паркет	м2	103,00	18,01	1855,03
15	Доставка и монтаж на подови первази от PVC	м	50,00	4,04	202,00
16	Доставка и монтаж на лампи LOT 4-ка 18W	бр.	31,00	66,63	2065,53
17	Доставка и монтаж на лампи LOT 2-ка 18W	бр.	2,00	55,63	111,26
18	Демонтиране на батерия за кухненска мивка	бр.	5,00	3,42	17,10
19	Демонтаж на тоалетни седала	бр.	3,00	9,12	27,36
20	Доставка и монтаж на тоалетна чиния керамична с PVC казанче	бр.	3,00	147,89	443,67
21	Ремонт на ел. инсталация	бр.	1,00	408,20	408,20
22	Ремонт на ВиК инсталация	бр.	1,00	606,80	606,80
23	Доставка и монтаж на смесителни батерии за мивка	бр.	5,00	57,39	286,95
24	Доставка монтаж и демонтаж на скеле	м2	78,00	5,18	404,04
25	Грундиране на фасада преди полагане на EPS	м2	120,00	2,02	242,40
26	Топлоизолация на външни стени с екструдирен полистирен (XPS)-50мм	м2	23,00	27,76	638,48
27	Топлоизолация на външни стени с експандиран полистирен (EPS)-80мм	м2	97,00	28,22	2737,34
28	Обръщане с XPS-2см около врати и прозорци по фасада	м2	16,00	24,44	391,04
29	Слагане на водооткапващ профил	м	33,00	4,80	158,40
30	Слагане на PVC ъгли с мрежа по фасада	м	14,00	4,49	62,86
31	Грунд за минерална мазилка	м2	120,00	1,47	176,40
32	Минерална двуслойна драскана мазилка	м2	120,00	10,74	1288,80
33	Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни дъски	м	21,00	18,43	387,03
34	Извозване на строителни отпадъци	м3	3,00	8,98	26,94
					41979,55
II.ДЕТСКА ПЛОЩАДКА					
35	Изкоп с багер на транспорт	м3	28,50	5,01	142,79
36	Доставка и полагане на основа от трошен камък	м3	28,50	31,94	910,29
37	Котваж за стом.бетонни плочи от дъски	м2	6,00	19,41	116,46
38	Доставка и полагане на бетон клас B15 /10см/	м3	19,00	123,75	2351,25
39	Видими бетонови бордюри	м	56,00	14,64	819,84
40	Изработка и монтаж на армировка Ф8	кг	502,00	1,70	853,40
41	Доставка и разстилане на полиетиленово фолио под настилка	м2	190,00	2,05	389,50
42	Доставка и полагане на ударопоглътяща настилка	м2	190,00	63,66	12095,40
43	Доставка на двойна люлка модел CA122	бр.	1,00	1331,00	1331,00

44	Доставка на клатушка тип везна СА308	бр.	2,00	1048,30	2096,60
45	Доставка на пружинна клатушка СА404	бр.	2,00	851,40	1702,80
46	Доставка на въртележка C-SS 52	бр.	1,00	885,50	885,50
47	Монтаж на съоразенията	бр.	1,00	456,00	456,00
48	Доставка и монтаж на линейни фиксатори	м	70,00	1,90	133,00
				Сума:	24283,83
				Сума I+II	66263,38
				непредв.разходи 5%	3313,17
					69576,55
				10 % печалба	6957,65
					76534,20
				20% ДДС	15306,84
				Всичко:	91841,04