

- 1 Стенна климатична сплит-система "Fujitsu-ASYG 12 LMCA",
Q_{ох}=0.90-3.9(3.40)kW, Q_{от}=0.9-5.30(4.0)kW,
Нел=0.97/1.02kW/230V, L/B/H=840/203/268мм., 8.5кг.
 - kota на монтаж: +3.50м.д.край от пода
 - дренажна линия PVC-Ø20мм.
 - 1.1 Външно тяло на клим.агрегат, L/B/H=535/293/663м., 26кг., R410A
 - kota на монтаж: +2.50м. долен край от kota: вн.настилка
 - дренажна линия PVC-Ø20мм.
 - 1.2 Ел.връзка за клим.система - контакт
 - захранва се вътрешното тяло;
 - връзка между вътрешно и вн.тяло - 4x1.5мм²;
- 2 Стенна климатична сплит-система "Fujitsu-ASYG 12 LMCA",
Q_{ох}=0.90-3.9(3.40)kW, Q_{от}=0.9-5.30(4.0)kW,
Нел=0.97/1.02kW/230V, L/B/H=840/203/268мм., 8.5кг.
 - kota на монтаж: +3.50м.д.край от пода
 - дренажна линия PVC-Ø20мм.
 - 2.1 Външно тяло на клим.агрегат, L/B/H=535/293/663м., 26кг., R410A
 - kota на монтаж: +2.50м. долен край от kota: вн.настилка
 - дренажна линия PVC-Ø20мм.
 - 2.2 Ел.връзка за клим.система - контакт
 - захранва се вътрешното тяло;
 - връзка между вътрешно и вн.тяло - 4x1.5мм²;

Длъжност		Фамилия	Потпис	Обект: "Културно-информационен център "Дядо Влайчо" в УПИ I,кв.25 в с.Коньово,община Нова Загора	
Проектант		инж.Ж.Желев			
Съгласували:	Арх.	-		Погобект:	
	СК	-			
	МТ	-			
	ГФК	-		Възложител: Община Нова Загора	
	ЕЛ	-			
	ВК	-			
Възложител:		Общ.Нова Загора			
Разпределение - "ОВК" на kota: ±0.00м.				Договор:	Година: 07.2017
				Фаза: ТП	Част: ОВ
				Машаб 1:50	Черт: ОВ-2/3